ZMLUVA O DIELO Č.: 1/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

Čl. I.
Zmluvné strany

1.2. Objednávateľ:	**Obec Závod**
Sídlo:	**Obecný úrad,** Sokolská 243, 908 72 Závod
Právna forma:	Právnická osoba
Zriadená:	Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Vrablec
IČO:	00310158
DIČ:	2020380131
IČ DPH:	nie je plátcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Peter Vrablec
Telefón:	0347799254

ďalej len „objednávateľ"

1.2. Zhotoviteľ:	**KREATOR ATELIER, s.r.o.**
Sídlo:	Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Štatutárny zástupca:	Roman Michálek
IČO:	44 023 189
DIČ:	2022 5800 65
IČ DPH:	SK 2022 5800 65
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK24 1100 0000 0029 2584 7835
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Jozef Krajčovič
Telefón:	0918 647 890

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany").

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si vzájomne oznámia doporučeným listom.

uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

Táto zmluva sa uzatvára podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") – zákazka s nízkou hodnotou – uskutočnenie stavebných prác **„Prístavba k Zdravotnému stredisku"** v obci Závod.

Čl. II.
Predmet plnenia

0.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela **„Prístavba k Zdravotnému stredisku"** v obci Závod.

0.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

0.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy.

0.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

III.
Čas plnenia

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb v termíne do 8 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Čl. IV.
Miesto plnenia

Zdravotné stredisko Závod.

Čl. V.
Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je:
124.941,52 EUR bez DPH
DPH 20 % je: 24.988,30 EUR
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je:
149.929,82 EUR s DPH
Slovom: stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťdeväť EUR a osemdesiatdva centov s DPH

5.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH".

5.4 Všetky prípadné zmeny a naviac práce musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní zmien a na viac prác použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje schválené požadované zmeny prác a naviac práce uhradiť.

5.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie staveniska, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.7 Občasný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 V roku 2021 uhradí objednávateľ prvú časť hodnoty diela vo výške 50.000,- € s DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie po jednotlivých častiach. Faktúry bude vystavená so splatnosťou do 30 dní.

6.2 V roku 2022 uhradí objednávateľ druhú časť hodnoty diela vo výške 99.929,82 € s DPH /zvyšná časť cenovej ponuky/ na základe faktúr vystavených v januári 2022, vo februári 2022 a v mesiaci protokolárneho odovzdania a prevzatia diela . Faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Rozpis faktúr v roku 2022 je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Faktúry budú vystavené so splatnosťou do 30 dní.

Objednávateľ zadrží úhradu vo výške 10 % z celkovej ceny diela v poslednej faktúre vystavenej zhotoviteľom a to až do termínu úplného odstránenia vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi.

6.5 Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.6 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

6.7 Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je : Ing. Jozef Krajčovič, telefón: 0918 647 890.

Čl. VII
Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

7.2 Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záruku na dobu 60 mesiacov.

7.3 Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na dobu uvedenú v článku VII bod 7.2 tejto zmluvy.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v čl. VII, bod 7.6 tejto zmluvy.

7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia.

7.6 Zhotoviteľ po vzájomnej dohode odstráni závady do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie. V prípade vady diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nezistil ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

Čl. VIII
Podmienky vykonania a odovzdania diela

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, príslušné technické normy (STN), zápisy a dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom a prípadných vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.

8.2 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činnosti uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácií predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné krytie musí byť minimálne vo výške 40 000,- € .

8.3 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela predloží objednávateľovi potvrdenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie stavbyvedúceho.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájením prác oslobodené od právnych a faktických prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

8.5 Prevzatím staveniska zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti a zodpovednosť za bezpečnosť práce počas realizácie predmetnej zákazky a to až do prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa slobodne, bez toho že by boli v tiesni alebo že by boli uvedené do nápadne nevýhodných podmienok, dohodli na tom, že zhotoviteľ prevzatím staveniska od objednávateľa preberá na seba zákonné povinnosti vlastníka pozemku a stavebníka vyplývajúce z ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako aj z ustanovenia § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ na základe tejto dohody prehlasuje, že preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú na majetku objednávateľa alebo na majetku iných právnických alebo fyzických osôb, dôsledkom jeho činnosti pri plnení predmetu diela tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že takto vzniknuté škody odstráni na vlastné náklady a v čo najkratšom čase. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že dohoda o prevzatí zákonných povinností uvedená v tomto bode zmluvy vyjadruje ich vôľu, že dohoda je pre nich dostatočne určitá a zrozumiteľná tak, aby v budúcnosti nevznikli pochybnosti z hľadiska jej rozsahu a jej predmetu.

8.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.8 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti požaduje od objednávateľa súčinnosť či zázemie.

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať občasný stavebný a technický dozor podľa § 44 zákona 50/1976 Zb. stavebného zákona pracovníkom : Ing. Milan Žilavý, telefón: 0911262829

8.10 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržovať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržovať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

8.11 Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník predloží miestnemu úradu, orgánu odpadového hospodárstva platnú zmluvu o zneškodnení všetkých druhov odpadov nevhodných na spracovanie, uzavretú s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými podľa zákona č. 371/2015 Zb. o odpadoch na ich zneškodňovanie.

8.12 Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k ním vedú, musí zhotoviteľ označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovoleným osobám.

8.13 Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.

8.14 Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na komunikáciách pri vstupe do Zdravotného strediska a v priestoroch, kde sa pohybuje personál a pacienti Zdravotného strediska. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác.

8.15 O nevyhnutných bezpečnostných opatreniach počas realizácie diela musia byť informovaní všetci pracovníci Zdravotného strediska a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania.

8.16 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.17 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.18 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa ale vykazuje, že je pod vplyvom alkoholu alebo omamných a toxických látok. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

8.19 Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak prevzatiu nebránia závady, ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a čistotu a poriadok na stavenisku.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy z dôvodov zapríčinených zhotoviteľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. ods. 6.3 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

ČI. X.
Okolnosti vyššej moci

10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z dôvodu vyššej moci.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

XI.
Vlastníctvo diela

11.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

11.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

11.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

11.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

11.6 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.

11.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní,

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,

e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

g) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

12.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

12.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

ČI. XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán s účinnosťou nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

13.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami ale, len v tom prípade, ak nebude porušený zákon o VO.

13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.

13.4 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

13.6 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú za dôvernú a zaväzujú sa neinformovať o jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

13.8 Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona o VO.

13.9 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

č. 2 Rozpis faktúr v roku 2022

č. 3 Časový harmonogram

V Bratislave, dňa 29. 04. 2021

Za zhotoviteľa:

IČC

Zap

.....

Roman

konateľ

V Závode, dňa 26. 04. 2021

Za objednávateľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 076

Stavba: **"Prístavba k Zdravotnému stredisku"** v obci Závod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zdravotné stredisko Závod	Dátum:	23.03.2021
Objednávateľ:		IČO:	00310158
	Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44023189
	KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava	IČ DPH:	SK2022580065
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Krajčovič	IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			124 941,52
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			**124 941,52**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**124 941,52**	**24 988,30**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**149 929,82**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

KREA
Vajnor
IČO: 44 02
Zapísaná v
V odd.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 076

Stavba: **"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod**

Miesto: **Zdravotné stredisko Závod** Dátum: 23.03.2021

Objednávateľ: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratis Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**124 941,52**	**149 929,82**
076	**Závod prístavba**	124 941,52	149 929,82
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**124 941,52**	**149 929,82**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zdravotné stredisko Závod	Dátum:	23.03.2021
Objednávateľ:		IČO:	00310158
	Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44023189
	KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava	IČ DPH:	SK2022580065
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Krajčovič	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	124 941,52
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**124 941,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	124 941,52	20,00%	24 988,30

Cena s DPH	**v EUR**	**149 929,82**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a	

K
IČO:
Zapís

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod

Miesto:	Zdravotné stredisko Závod	Dátum:	23.03.2021
Objednávateľ:	Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod	Projektant:	
Zhotoviteľ:	KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava	Spracovateľ:	Ing. Jozef Krajčovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**124 941,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	66 929,39
1 - Zemné práce	2 875,44
2 - Zakladanie	13 413,04
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	12 425,75
4 - Vodorovné konštrukcie	5 902,06
5 - Komunikácie	2 812,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 867,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 144,91
99 - Presun hmôt HSV	7 488,04
PSV - Práce a dodávky PSV	50 433,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 922,19
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	26,10
713 - Izolácie tepelné	5 421,20
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 490,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 844,30
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	313,08
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	2 810,60
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	2 546,16
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	91,14
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	411,03
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	842,98
762 - Konštrukcie tesárske	5 768,47
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 219,74
764 - Konštrukcie klampiarske	4 333,93
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	698,59
766 - Konštrukcie stolárske	7 145,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 467,15
771 - Podlahy z dlaždíc	4 214,90
781 - Obklady	1 722,84
783 - Nátery	874,41
784 - Maľby	1 268,28
M - Práce a dodávky M	7 579,00
21-M - Elektromontáže	7 579,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**124 941,52**

ROZPOČET

Stavba:

"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod

Miesto:	Zdravotné stredisko Závod	Dátum:	23.03.2021
Objednávateľ:	Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod	Projektant:	
Zhotoviteľ:	KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava	Spracovateľ:	Ing. Jozef Kraičovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**124 941,52**
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**66 929,39**
	D	1	**Zemné práce**				**2 875,44**
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,370	1,04	15,99
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,510	30,00	1 665,30
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,510	8,48	470,73
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	55,510	8,64	479,61
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,880	3,44	243,83
	D	2	**Zakladanie**				**13 413,04**
5	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	13,600	10,64	144,70
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	120,803	50,00	6 040,15
7	K	273321116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 16/20	m3	20,225	100,00	2 022,50
8	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,470	12,10	90,39
9	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,470	2,75	20,54
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	134,830	6,05	815,72
12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	47,230	90,60	4 279,04
	D	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**12 425,75**
13	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	4,710	170,00	800,70
15	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	41,978	180,00	7 556,04
14	K	312272562	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	9,459	190,00	1 797,21
18	K	317165202	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	50,00	100,00
19	K	317165204	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	60,00	60,00
20	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	60,00	240,00
21	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	80,00	80,00
16	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	20,18	20,18
17	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	23,46	117,30
22	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	21,353	29,65	633,12
23	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	42,550	24,00	1 021,20
	D	4	**Vodorovné konštrukcie**				**5 902,06**
24	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	6,533	100,00	653,30
25	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	48,497	16,33	791,96
26	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	48,497	4,58	222,12
27	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,700	24,90	67,23
28	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	2,700	6,71	18,12
29	K	413351235.S	Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,700	6,85	18,50

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	143,734	2,70	388,08
67	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky	m2	143,734	1,51	217,04
68	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	143,734	1,76	252,97
69	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	99,300	4,08	405,14
189	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	41,000	2,00	82,00
190	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	22,000	2,00	44,00
191	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	125,000	2,00	250,00
	D	**99**	**Presun hmôt HSV**				**7 488,04**
70	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	576,003	13,00	7 488,04
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**50 433,13**
	D	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**2 922,19**
76	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	134,830	0,22	29,66
77	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,404*	*1 939,00*	*783,36*
78	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,480	0,27	2,02
79	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,022*	*1 939,00*	*42,66*
71	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	134,830	3,95	532,58
72	*M*	*628330000100*	*Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL*	*m2*	*155,055*	*7,81*	*1 210,98*
73	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,480	4,30	32,16
74	*M*	*628330000100*	*Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL*	*m2*	*8,976*	*7,60*	*68,22*
193	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	3,000	1,86	5,58
194	*M*	*245610000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)*	*kg*	*1,100*	*4,45*	*4,90*
195	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*0,400*	*1,80*	*0,72*
196	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	48,000	2,03	97,44
197	*M*	*245610000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)*	*kg*	*4,000*	*4,45*	*17,80*
198	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*12,000*	*1,80*	*21,60*
80	K	711531110.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov na sucho položením AIP	m2	13,005	0,46	5,98
81	*M*	*628110000500.S*	*Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H*	*m2*	*14,826*	*0,97*	*14,38*
82	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,736	30,04	52,15
	D	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				**26,10**
83	K	712985000	Montáž odvetrávacích komínov na strechu	ks	2,000	5,00	10,00
84	*M*	*286630021200.S*	*Komínček odvetrávací z PVC*	*ks*	*2,000*	*8,02*	*16,04*
86	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	27,28	0,06
	D	**713**	**Izolácie tepelné**				**5 421,20**
87	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	119,200	3,73	444,62
88	*M*	*631440001800*	*Doska ISOVER ORSIK 80x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok*	*m2*	*121,584*	*4,38*	*532,54*
89	K	713111123	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom na tŕne s kruhovej tyčovej ocele	m2	119,200	3,57	425,54
90	*M*	*631440002400*	*Doska ISOVER ORSIK 200x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok*	*m2*	*121,584*	*10,99*	*1 336,21*
91	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	119,200	5,97	711,62
92	*M*	*283290004400*	*Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou*	*m2*	*121,584*	*1,43*	*173,87*

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	413351236.S	Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 20 kPa - odstránenie	m2	2,700	1,52	4,10
31	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,699	1 798,00	1 256,80
32	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,712	352,00	250,62
33	*M*	*133880001140.S*	*Oceľový nosník HEB180, z valcovanej ocele S235JR*	*t*	*0,769*	*600,00*	*461,40*
34	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6,139	132,00	810,35
35	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,364	2 014,00	733,10
36	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,660	24,30	404,84
37	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,660	4,93	82,13
38	K	431351128.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	16,660	2,42	40,32
39	K	431351129.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	16,660	0,61	10,16
40	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,241	14,46	61,33
41	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,241	3,70	15,69
	D	**5**	**Komunikácie**				**2 812,30**
43	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	87,095	2,82	245,61
42	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	87,095	4,04	351,86
44	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	87,095	12,17	1 059,95
45	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba zámkova TBX 32-24 24x12x6 hnedá*	*m2*	*88,837*	*13,00*	*1 154,88*
	D	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**19 867,85**
46	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	119,200	2,20	262,24
47	K	611460207.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	119,200	9,90	1 180,08
49	K	612460207.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	303,559	8,28	2 513,47
48	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	303,559	2,04	619,26
50	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	351,574	5,11	1 796,54
192	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, penetrácia s granulátom Multigrund PGU	m2	1,000	2,03	2,03
51	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	143,734	12,88	1 851,29
52	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	143,734	55,00	7 905,37
55	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	99,300	0,14	13,90
56	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*101,000*	*0,49*	*49,49*
53	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	251,000	0,21	52,71
54	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*253,510*	*0,31*	*78,59*
57	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	99,300	20,00	1 986,00
58	K	642952110.S	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000	35,19	351,90
59	*M*	*611810000100*	*Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia,*	*ks*	*10,000*	*80,00*	*800,00*
60	K	642952220.S	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	1,000	47,46	47,46
61	*M*	*611810000400.S*	*Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*95,00*	*95,00*
62	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	12,900	5,80	74,82
63	*M*	*611560000300.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*12,900*	*14,55*	*187,70*
	D	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 144,91**
64	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	55,274	5,26	290,74
65	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný*	*ks*	*55,827*	*3,85*	*214,93*

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	99,300	0,87	86,39
94	*M*	*283760002100*	*Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER*	*m2*	*101,286*	*16,26*	*1 647,11*
95	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,036	31,09	63,30
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**1 490,38**
96	K	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	4,000	37,59	150,36
97	K	721172587	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	m	16,200	17,08	276,70
98	*M*	*286140047300*	*Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU*	*ks*	*16,200*	*7,35*	*119,07*
99	K	721172593	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	m	11,000	19,52	214,72
100	*M*	*286140048800*	*Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU*	*ks*	*11,000*	*13,03*	*143,33*
101	K	721172596	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 125	m	15,000	19,86	297,90
102	*M*	*286140049500*	*Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 125, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU*	*ks*	*15,000*	*19,04*	*285,60*
103	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	23,14	2,71
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 844,30**
108	K	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	36,800	10,21	375,73
109	K	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 mm v kotúčoch	m	33,000	15,39	507,87
104	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	24,800	9,76	242,05
105	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	27,000	11,06	298,62
106	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	13,300	14,09	187,40
107	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	6,100	23,44	142,98
110	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	36,800	1,15	42,32
111	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	33,000	1,40	46,20
112	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	20,97	1,13
	D	**724**	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**313,08**
113	K	724211101.S	Filter domáci na vodu s redučným a spätným ventilom	súb.	1,000	313,00	313,00
114	K	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	38,71	0,08
	D	**725**	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**2 810,60**
206	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	40,45	80,90
209	*M*	*552370000200*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*295,70*	*591,40*
207	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	7,57	15,14
208	*M*	*642360000300*	*Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, JIKA*	*ks*	*2,000*	*155,00*	*310,00*
210	K	725245172.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej štvordielnej s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová	ks	1,000	39,18	39,18
211	*M*	*552230000800.S*	*Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*1,000*	*492,99*	*492,99*
218	K	725319102.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 380 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	11,96	35,88
219	*M*	*552310000200.S*	*Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm*	*ks*	*3,000*	*11,96*	*35,88*
213	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	225,00	225,00
214	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*1,000*	*16,63*	*16,63*
215	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*3,000*	*184,02*	*552,06*
216	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*62,84*	*188,52*
217	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*74,15*	*222,45*
212	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	24,06	4,57

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	731	**Ústredné kúrenie - kotolne**				**2 546,16**
115	K	731261075	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l	ks	1,000	415,10	415,10
116	*M*	*484120007500*	*Kotol kompaktný kondenzačný Vitodens 111-W na plyn so 46 l nabíjacím zásobníkom s integrovanou 2 l membránovou expanznou nádobou pre pitnú vodu, výkon 4,7-26,0 kW (50/30°C)/4,3-23.7 kW (80/60°C), VIESSMANN*	*ks*	*1,000*	*1 690,00*	*1 690,00*
119	K	731361101	M+Dodvodu spalín do 25 kW	súb.	1,000	420,00	420,00
117	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,131	160,78	21,06
	D	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				**91,14**
120	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	10,50	10,50
121	*M*	*484630005600*	*Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX*	*ks*	*1,000*	*80,14*	*80,14*
122	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	62,43	0,50
	D	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**411,03**
123	K	734222623	Ventil regulačný závitový V 4263 A - rohový G 3/4	ks	7,000	21,82	152,74
124	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	7,000	3,01	21,07
125	*M*	*551280002100*	*Termostatická hlavica kvapalinová s kapilárou 2 m T 5010, M30x1,5, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C, plast, IVAR.T 5010*	*ks*	*7,000*	*30,70*	*214,90*
126	K	734292214	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 3/4	ks	1,000	21,90	21,90
127	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	35,36	0,42
	D	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**842,98**
	K	735150000	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového rebríkového	ks	1	11,00	11,00
	M	484000000	*Teleso vykurovacie rebríkové 1850/600*	ks	1	99,00	99,00
129	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	7,86	23,58
131	*M*	*484530050058*	*Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE*	*ks*	*3,000*	*65,18*	*195,54*
132	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	11,02	33,06
134	*M*	*484530066700*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE*	*ks*	*3,000*	*157,41*	*472,23*
199	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,205	41,80	8,57
	D	762	**Konštrukcie tesárske**				**5 768,47**
135	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	202,860	7,16	1 452,48
136	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	35,850	10,70	383,60
137	*M*	*605120006900.S*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 1000-1750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm*	*m3*	*4,890*	*260,00*	*1 271,40*
200	K	762341013.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	300,000	4,96	1 488,00
201	*M*	*605110000100.S*	*Lata a kontralata 4x5cm*	*m*	*650,000*	*0,57*	*370,50*
138	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,190	61,00	377,59
139	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,029	47,06	424,91
	D	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**3 219,74**
140	K	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	119,200	26,40	3 146,88
141	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,862	39,13	72,86
	D	764	**Konštrukcie klampiarske**				**4 333,93**
204	K	764171876	Krytina LINDAB Click - nárožie z hrebeňáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	25,200	11,63	293,08
205	K	764171882	Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	7,450	8,03	59,82
142	K	764175501	Krytina MASLEN - trapézový systém T-18, šírka 1125 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	150,000	16,42	2 463,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	12,900	8,90	114,81
202	K	764430420	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	13,300	16,00	212,80
152	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	21,200	23,14	490,57
151	K	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm MASLEN	ks	4,000	11,50	46,00
143	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	21,200	26,85	569,22
144	K	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom MASLEN	ks	2,000	7,84	15,68
145	*M*	*553440015100*	*Kotlík žľabový rozmer 150/100 mm pozink. plech+HB 50 µm, MASLEN*	*ks*	*2,000*	*5,02*	*10,04*
153	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,945	62,34	58,91
	D	**765**	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**698,59**
155	K	765901146	Strešná fólia JUTA Jutadach 150 od 22° do 35°, na krokvy	m2	150,000	4,64	696,00
154	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	33,65	2,59
	D	**766**	**Konštrukcie stolárske**				**7 145,67**
167	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	45,200	11,57	522,96
168	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*47,460*	*1,70*	*80,68*
169	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*47,460*	*0,65*	*30,85*
170	*M*	*611410000100.S*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x100 mm,*	*ks*	*2,000*	*86,71*	*173,42*
			Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1300x900 mm,	*ks*	*1,000*	*220,00*	*220,00*
			Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1800x1000mm,	*ks*	*1,000*	*290,00*	*290,00*
			Plastové okno jdvojkrídlove OS, vxš 1800x3000mm,	*ks*	*3,000*	*677,00*	*2 031,00*
171	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	ks	1,000	58,00	58,00
			Dvere vchodové plastové 90x210 s vetrcou mriežkou	ks	1,000	363,00	363,00
172	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	ks	1,000	71,00	71,00
			Dvere vchodové plastové 150x260 s nadsvetlíkom	ks	1,000	691,00	691,00
			Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	ks	1,000	68,00	68,00
			Dvere vchodové plastové 1500x2600 celosklenné s bočným svetlíkom	ks	1,000	668,00	668,00
156	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	18,52	185,20
157	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI*	*ks*	*10,000*	*19,00*	*190,00*
158	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*10,000*	*19,00*	*190,00*
159	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI*	*ks*	*10,000*	*53,38*	*533,80*
160	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*10,000*	*53,38*	*533,80*
161	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,99	35,99
162	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI*	*ks*	*1,000*	*19,00*	*19,00*
163	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*2,000*	*19,00*	*38,00*
164	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI*	*ks*	*1,000*	*53,38*	*53,38*
165	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*53,38*	*53,38*
166	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,589	28,45	45,21
	D	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 467,15**
222	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	6,000	41,10	246,60
223	*M*	*553520000400*	*Zábradlie nerezové pre schody A/ZVS100-3000, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy*	*m*	*6,000*	*58,12*	*348,72*
220	K	767340000	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m2	m2	10,000	42,41	424,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	*M*	*553580000100*	*Pergola hliníková jednoduchá lxš 3,00x3,00 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha*	*m2*	*10,000*	*144,09*	*1 440,90*
173	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,162	42,14	6,83
	D	**771**	**Podlahy z dlaždíc**				**4 214,90**
174	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,300	18,80	118,44
175	*M*	*597740001910*	*Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO*	*m2*	*6,426*	*19,06*	*122,48*
176	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	112,900	17,16	1 937,36
177	*M*	*597740001600*	*Dlaždice keramické COLOR TWO, lxvxhr 297x297x8 mm, farba biela, RAKO*	*m2*	*115,158*	*17,23*	*1 984,17*
178	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,562	20,47	52,44
	D	**781**	**Obklady**				**1 722,84**
179	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x100 mm	m2	48,015	18,27	877,23
180	*M*	*597640001600*	*Obkladačky keramické BOTANICA, lxvxhr 250x450x8 mm, farba biela, RAKO*	*m2*	*48,975*	*17,17*	*840,90*
181	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,230	20,47	4,71
	D	**783**	**Nátery**				**874,41**
182	K	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	15,012	2,97	44,59
183	K	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	15,012	1,47	22,07
184	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	259,730	3,11	807,76
	D	**784**	**Maľby**				**1 268,28**
185	K	784441110	Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	422,759	3,00	1 268,28
	D	**M**	**Práce a dodávky M**				**7 579,00**
	D	**21-M**	**Elektromontáže**				**7 579,00**
187	K	210220020	Elektroinštalácia	súb.	1,000	6 608,00	6 608,00
186	K	210220021	Bleskozvod	súb.	1,000	971,00	971,00

Ak je v opise predmetu zákazky odvolávka na konkrétny výrobok (značku) uchádzač môže použiť aj ekvivalentné výrobky parametrami zodpovedajúce uvedeným výrobkom.

V Bratislave, dňa 23.03.2021.

K

IČC

Zap

.....

Roma

KREATOR ATELIER, s. r. o.
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065

Príloha č. 2 k návrhu Zmluvy o dielo č. 1/2021

Rozpis faktúr v roku 2022

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2021 je Príloha č. 2 a to rozpis faktúr na čiastku **83.274,84 € bez DPH t.j. 99.929,82 € s DPH.**

P. č.	Dátum vystavenia	Suma bez DPH v €	20 % DPH	Splátka v € s DPH k úhrade
1.	31.1.2022	27.758,28	5.551,66	33.309,94
2.	28.2.2022	27.758,28	5.551,66	33.309,94
3.	v mesiaci protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby	27.758,28	5.551,66	33.309,94
Spolu riadok 1. až 3.		**83.274,84**	**16.654,98**	**99.929,82**

V Bratislave, dňa 29. 04. 2021
Za zhotoviteľa:

KR
V
IČO: 4
Zapísa
V
.....
Roman Mi
konateľ

V Závode, dňa 26.04. 2021
Za objednávateľa:

.....
Ing.
star

Príloha č.3

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC



Vypracoval: Ing. Jozef Krajčovič
KREATOR ATELIER, s.r.o., VAJNORSKÁ 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065
19.4.2021